

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

<b>Obra:</b>	Abrigo para parada de ônibus						<b>Ref.:</b>	Outubro-2023		
<b>Município:</b>	Santo Antônio da Patrulha / RS						<b>BDI:</b>	25%		
<b>Endereço:</b>	Conforme Projeto Básico									
Os custos unitários do presente orçamento atende o estabelecido no SINAPI, PLEO e ORSE, referente ao detalhamento dos encargos sociais não desonerado para mão de obra horista e mensalista										
<b>ORÇAMENTO</b>										
Fonte de Referência	Código de Referência	Item	Discriminação dos Serviços	Quant.	Uni.	Custo Unitário Valor em R\$		Custo Total Valor em R\$		Valor Total c/BDI R\$
						Material	Mão-de-obra	Material	Mão-de-obra	
<b>Abrigo para parada de Ônibus</b>										
<b>1.0 ESCAVAÇÃO/CONCRETAGEM</b>										
SINAPI	93358	1.1	Escavação manual da vala com profundidade menor ou igual a 1,30m.(8 valas de 0,3x0,5x0,3 m)	0,36	m³	R\$ 32,25	R\$ 67,64	R\$ 11,61	R\$ 24,35	R\$ 35,96
SINAPI	94964	1.2	Concreto fck=20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400	0,36	m³	R\$ 811,91	R\$ 79,03	R\$ 292,29	R\$ 28,45	R\$ 320,74
<b>Total do item</b>										<b>R\$ 356,70</b>
<b>2.0 ESTRUTURA METÁLICA</b>										
SINAPI	41388	2.1	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2"	31,50	m	R\$ 77,14	R\$ 0,00	R\$ 2.429,91	R\$ -	R\$ 2.429,91
SINAPI	40626	2.2	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 1", E=3,38 mm, peso = 2,50 kg/m (NBR 5580)	3,00	m	R\$ 43,11	R\$ 0,00	R\$ 129,33	R\$ -	R\$ 129,33
PLEO	S00001325	2.3	Chapa de aço fina a frio bitola MSG 20, e=0,90 mm, (7,20 kg/m²)	54,07	kg	R\$ 14,04	R\$ 0,00	R\$ 759,14	R\$ -	R\$ 759,14
SINAPI	88251	2.4	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares (para instalação e execução do abrigo)	10,00	h	R\$ 8,38	R\$ 16,88	R\$ 83,80	R\$ 168,80	R\$ 252,60
SINAPI	88315	2.5	Serralheiro com encargos complementares (para instalação e execução do abrigo)	10,00	h	R\$ 8,38	R\$ 25,15	R\$ 83,80	R\$ 251,50	R\$ 335,30
<b>Total do item</b>										<b>R\$ 3.906,28</b>
<b>3.0 COBERTURA</b>										
ORSE	9215	3.1	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	4,56	m²	R\$ 400,18	R\$ 120,05	R\$ 1.824,82	R\$ 547,43	R\$ 2.372,25
ORSE	9215	3.2	Cobertura lateral em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	0,61	m²	R\$ 400,18	R\$ 120,05	R\$ 244,11	R\$ 73,23	R\$ 317,34
<b>Total do item</b>										<b>R\$ 2.689,59</b>
<b>4.0 PINTURA</b>										
SINAPI	100762	4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	20,29	m²	R\$ 25,08	R\$ 34,19	R\$ 508,87	R\$ 693,72	R\$ 1.202,59
SINAPI	102213	4.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS.	6,30	m³	R\$ 13,63	R\$ 11,89	R\$ 85,87	R\$ 74,91	R\$ 160,78
<b>Total do item</b>										<b>R\$ 1.363,36</b>
<b>5.0 BANCO DE MADEIRA</b>										
SINAPI	6194	5.1	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	18,00	m	R\$ 5,38	R\$ 0,00	R\$ 96,84	R\$ -	R\$ 96,84
SINAPI	88252	5.2	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	h	R\$ 8,16	R\$ 16,93	R\$ 32,64	R\$ 67,72	R\$ 100,36
<b>Total do item</b>										<b>R\$ 197,20</b>
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 8.513,14</b>

Santo Antônio da Patrulha, 16 de novembro de 2023.

Resp. Técnico

Willian da Silva Machado

Engenheiro Civil - CREA-SC 130.116-8